ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ - ROZBUDOWA POMPOWNI T-5 KWB TURÓW

L.p	OZNACZENIE	ELEMENT	NR RYSUNKU	ILOŚĆ SZTUK	MASA 1 ELEM.	MASA ŁĄCZNIE	UWAGI
1	**S01/D**	Słup ramy nośnej	3014.1369.601-22	**1**		**280,00**	
2	**S02/D**	Słup ramy nośnej	3014.1369.601-22	**1**		**263,00**	
3	**S1/C'**	Słup	3014.1369.601-22	**1**		**108,00**	
4	**S01/C'**	Słup ramy nośnej	3014.1369.601-22	**1**		**228,50**	
5	**S02/C'**	Słup ramy nośnej	3014.1369.601-22	**1**		**207,50**	
6	**S01**	Słup	3014.1369.601-22	**1**		**71,00**	
7	**S9**	Słup	3014.1369.601-23	**1**		**71,00**	
8	**S9/D**	Słup ramy nośnej	3014.1369.601-23	**1**		**254,00**	
9	**S9/C'**	Słup ramy nośnej	3014.1369.601-23	**1**		**206,00**	
10	**S8/C'**	Słup	3014.1369.601-23	**1**		**105,00**	
11	**R3**	Rygiel ramy nośnej	3014.1369.601-24	**1**		**222,00**	
12	**R4**	Rygiel ramy nośnej	3014.1369.601-24	**1**		**223,50**	
13	**R5**	Rygiel ramy nośnej	3014.1369.601-24	**1**		**225,50**	
14	**K9**	Rygiel	3014.1369.601-24	**1**		**50,00**	
15	**K10**	Rygiel	3014.1369.601-24	**2**	54,5	**109,00**	
16	**K11**	Rygiel	3014.1369.601-24	**1**		**48,50**	
17	**K12**	Rygiel	3014.1369.601-24	**1**		**52,50**	
18	**K13**	Rygiel	3014.1369.601-24	**1**		**46,50**	
19	**P15**	Płatew	3014.1369.601-26	**2**	32,5	**65,00**	
20	**P16**	Płatew	3014.1369.601-26	**2**	19,0	**38,00**	
21	**P17a**	Płatew	3014.1369.601-26	**1**		**37,50**	
22	**P17b**	Płatew	3014.1369.601-26	**1**		**37,50**	
23	**P18**	Płatew	3014.1369.601-26	**1**		**128,00**	
24	**P19**	Płatew	3014.1369.601-26	**1**		**156,00**	
25	**P20**	Płatew	3014.1369.601-26	**1**		**138,50**	
26	**P21**	Płatew	3014.1369.601-27	**1**		**71,00**	
27	**P22**	Płatew	3014.1369.601-27	**1**		**81,50**	
28	**P23**	Płatew	3014.1369.601-27	**1**		**68,00**	
29	**P24a**	Płatew	3014.1369.601-27	**1**		**36,50**	
30	**P24b**	Płatew	3014.1369.601-27	**1**		**36,70**	
31	**T5**	Wymian	3014.1369.601-26	**8**	153,0	**1 224,00**	
32	**T6**	Stężenie	3014.1369.601-26	**2**	19,4	**38,90**	
33	**T7**	Stężenie	3014.1369.601-26	**2**	17,7	**35,40**	
34	**T8**	Stężenie	3014.1369.601-26	**3**	17,6	**52,90**	
35	**T9**	Stężenie	3014.1369.601-27	**2**	18,8	**37,60**	
36	**T10**	Stężenie	3014.1369.601-27	**3**	16,9	**50,60**	
37	**L2**	Luk montażowy	3014.1369.601-28	**2**	193,7	**387,41**	
38	**L3**	Luk montażowy	3014.1369.601-28	**2**	196,4	**392,72**	
39	**E30**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**2**	55,0	**110,00**	
40	**E31**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**1**		**55,00**	
41	**E32**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**1**		**139,30**	
42	**E33**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**1**		**113,00**	
43	**E34**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**1**		**110,00**	
44	**E35**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**2**	43,1	**86,20**	
45	**E36**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**2**	21,5	**42,90**	
46	**E37**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**2**	42,6	**85,20**	
47	**E38**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**1**		**141,00**	
48	**E39**	Rygiel obudowy	3014.1369.601-24	**1**		**130,00**	
49	**E40**	Rygiel drzwiowy	3014.1369.601-24	**1**		**118,00**	
		Elementy obudowy: L40x4 - 32,00mb, blacha - 40x4 - 10,00mb, blacha - 60x4 - 10,00mb, blacha - 80x4 - 10,00mb.	3014.1369.601-10			**137,40**	
50	**Po22**	Pomost	3014.1369.601-29	**4**	336,0	**1 344,00**	
51		Element luzem	3014.1369.601-27			**77,70**	
52		Balustrady na dachu	3014.1369.601-30			**744,00**	
53		Zakotwienia	3014.1369.601-25	**8**	8,2	**65,90**	
54		Ramka dla kabli	3014.1369.601-31	**2**	48,0	**96,00**	
					Σ G=	**9 480,84**	kg

ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ - ROZBUDOWA POMPOWNI T-5 KWB TURÓW

L.p	OZNACZENIE	ELEMENT	NR RYSUNKU	ILOŚĆ SZTUK	MASA 1 ELEM.	MASA ŁĄCZNIE	UWAGI	
	Podpory rurociągów i pomosty koszy ssących							
2	**P12**	Podpora	3014.1369.601-34	**2**	511,0	**1 022,00**		
3	**P15**	Podpora	3014.1369.601-35	**2**	669,0	**1 338,00**		
4	**P5**	Pomost	3014.1369.601-37	**1**		**183,00**		
5	**P20**	Pomost	3014.1369.601-38	**1**		**540,00**		
6	**P21**	Pomost	3014.1369.601-38	**1**		**731,00**		
7		Balustrada	3014.1369.601-39			**162,00**		
8	**B6**	Belka	3014.1369.601-35			**367,00**		
9		Okucia kanałów wraz z kratami	3014.1369.601-16	**1**		**205,90**		mal. podkładem
10	**F4.1**	Fundament	3014.1369.601-17	**4**		**159,20**	leża	malowanie pełne
11	**F7**	Fundament	3014.1369.601-19	**3**		**91,00**	leża	mal. podkładem
12		Przejście nad rurociągiem przy osi 8		**1**		**1 000,00**		
13		Konstrukcja wsporcza pod kontener	3014.1369.601-40	**1**		**985,20**		
					Σ G=	**6 784,30**	kg	
					RAZEM	**16 265,14**	**kg**	