



RAMB Sp. z o.o.

Piaski nr 2

97- 400 Bełchatów, skr. poczt. 106

Konstrukcje stalowe • Antykorozyja • Roboty elektryczne • Obróbka wiórowa • Roboty budowlano-remontowe

Zestawienie nr 1 dotyczące postępowania przetargowego nr 366/D/2019/MA.

W ofercie prosimy podać termin realizacji.

Dostawca materiału zobowiązany jest o dostarczanie dokumentów jakościowych wraz z dostawą.

W przypadku braku dostępności produktu na rynku wg. załączonej listy prosimy o przedstawienie oferty na zamiennik, produkt tożsamy aktualnie wytwarzany dla danej pozycji z wyraźnym dopiskiem „Zamiennik”. Przyjęcie oferty na zamiennik jest możliwe jedynie w przypadku gdy asortyment został wycofany z produkcji lub jest nieosiągalny a na oferowany zamiennik Zamawiający uzyskał zgodę Inwestora. Ponadto oferowany zamiennik musi charakteryzować się parametrami równoważnymi lub wyższymi. Zgoda na dopuszczenie zamiennika zostanie przekazana w toku prowadzonego postępowania

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa	Wymagana ilość	Jednostka miary
1	REMONT STACJI TRANSFORMATOROWEJ USŁUGA DOSTOSOWANIA STACJI SO-26 WG PROJEKTÓW NR 3014.1450.502, 3014.1450.521 DLA POMPOWNI T-5 1. Zakup materiałów i montaż A. Nowych (2) pól rozdzielni 6kV wyposażonych w: -stycznik V7 z bezpiecznikami, -2szt. Przekładników prądowych 50/5A -uziemnik szybki, -przekładnik ziemnozwarciowy -przystawka pomiarowa izometru z izometrem IREH 470, -aparatura sterownicza obwodów wtórnych, -zespół zabezpieczeń silnika MICOM P220, -sterownika SIEMENS w/g zestawienia Poltegor B. Wyposażenia do zabudowy w istniejących (2) polach rozdzielni 6kV: -stycznik V7 z bezpiecznikami, -2szt. Przekładników prądowych 50/5A -uziemnik szybki, -przekładnik ziemnozwarciowy -przystawka pomiarowa izometru z izometrem IREH 470, -aparatura sterownicza obwodów wtórnych, -zespół zabezpieczeń silnika MICOM P220, -sterownika SIEMENS w/g zestawienia Poltegor C. Szafa automatyki wyposażona w aparaturę SIEMENS w/g zestawienia Poltegor D. Skrzynki sterowania lokalnego 1SP-10SP E. Szafki z terminalami sygnalizacyjnymi 1TS, 2TS, 3TS F. Dodatkowe materiały nie ujęte w pkt. A-E takie jak: - (8) zabezpieczenia silników do wymiany w istniejących polach - (8) kondensatory NOKIA 75 kV Ar 2. Zakup i dostawa materiałów i wyposażenia oraz układu klimatyzacji i oświetlenia w stacji transformatorowej SO-26 3. Prace montażowe, układanie kabli i przewodów, zabudowa układu klimatyzacji, przebudowa komory transformatora oraz oświetlenia w stacji transformatorowej SO-26. 4. Badania powykonawcze, próby i sporządzenie protokołów odbiorowych. 5. Udział w rozruchu i sporządzenie dokumentacji "red correct"	1	USŁ

UWAGA: DLA TERMINAŁA 1(2)TS - PANELE TP1500 15" ZAMIAST TP1200 12" Wraz z oprogramowaniem i konfiguracją zabezpieczeń MICOM P220

Tabela nr 2

	Krótki tekst	Wymagana ilość	Jednostka miary
1	POMIAR KABLI LINII ŚWIATŁOWODOWYCH WG PRZEDMIARU ROBÓT 3014.1450.521	1	USŁ

Tabela nr 3

Lp.	Nazwa	Wymagana ilość	Jednostka miary
1	NAŚWIETLACZ TURÓW 4XLED ARRAY, IP65, 92W KRULEN	13	SZT



2	OPRAWA BGP 621 TS 1XLED 109/749 DN 11, IP65 WRAZ ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA	4	SZT
3	NAGRZEWNICA ELECTRA C ELC663, 6KW, 400V	2	SZT
4	REGULATOR TEMP. NAŚCIENNY ELSRT, IP65 FRICO SYSTEMAIR	2	SZT
5	BEDNARKA 30X4 OC.130M; 1M=0,95KG	125	KG
6	PUSZKA TAREL 017 METALOWA, IP55, 5X2,5	3	SZT
7	RURA STALPANCERKA PG29	51	M
8	SKRZYŃKA 1B31 WSKAŹNIKA SONDY RADAROWEJ	1	KPL
9	SKRZYŃKA 1B32 WSKAŹNIKA SONDY RADAROWEJ	1	KPL
10	ŁĄCZNIK WNT-600C HERMETYCZNY SCHODOWY, 10A, 250V, IP44, ELDA SZCZECINEK	2	SZT
11	ODGAŁĘŹNIK IZOLAC.5X4 TYP.5231-627 IP44 POLAM NAKŁO	10	SZT
12	ZŁĄCZE KONTR. ODGROM. BEDN-DRUT TYPU ZK	2	KPL
13	KORYTKO KABLOWE KKP-PP1 50X40	50	SZT
14	KORYTKO KABLOWE KKP-PP1 80X50	40	M
15	KORYTKO KABLOWE KKP-PP1 50	80	M
16	KORYTKO KABLOWE KKP-PP1 100	15	M
17	WTYCZKA 6ES7972-0BA12-0XA0 D/PROFIBUS	3	SZT
18	WTYCZKA RJ45 6GK1901-1BB20-2AB0 90ST	23	SZT
19	WTYKA RJ45 6GK1901-1BB30-0AB0 SIEMENS 145ST	6	SZT
20	WTYKA RJ45 6GK1901-1BB10-2AB0 SIEMENS 180ST	17	SZT
21	WTYKA RJ45 6GK1901-1BB10-2AA0 SIEMENS 180ST	20	SZT
22	SKRZYŃKA ZAPASU KABLA SZ-1 KOMPLETNA	2	SZT
23	WTYK KABLA 4G50 TYPU ST (dla kabli światłowodowych)	20	KPL
24	KABEL 6XV1830-0EH10 PROFIBUS	205	M
25	PRZEWÓD PROFINET 6XV1840-2AH10	440	M
26	BUCZEK SYGNAL. WERMA 57200055 24VDC	2	SZT
27	LAMPA BŁYSKOWA WERMA 8391525 24VDC	2	SZT
28	KOŃCÓWKA D/RUR 4829/P KOPOS	80	SZT
29	OPRAWA PK-109 DOSTOSOWANA DO ŚWIE TLÓWEK LED	4	SZT
30	OPRAWA OŚW.TCW216 2XLED T8 150CM 22W	6	SZT
31	OPRAWA OŚW.TCW216 2XLED T8 150CM 22W Z MODUŁEM AWARYJNYM 3H	1	SZT

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa	Wymagana ilość	Jednostka miary
1	PRZEWÓD ONGCREKGŻ-G(S) 6/10KV 3X25+3X16/3MM2 (w jednym odcinku)	240	M
2	PRZEWÓD 4GTL3GEKWN-G 2X2X1	920	M
3	PRZEWÓD LGY 1X25 H07V-K ŻÓŁTO-ZIELONY	8	M
4	PRZEWÓD H07BQ-F 3X1,5MM2	360	M
5	PRZEWÓD H07BQ-F 3X2,5	815	M
6	PRZEWÓD H07BQ-F 4X2,5MM2	625	M
7	PRZEWÓD H07BQ-F 7X1,5MM2	990	M
8	PRZEWÓD H07BQ-F 19X1,5MM2	200	M
9	PRZEWÓD H07BQ-F 3X4MM2	300	M
10	KABEL YKYŻO 3X2,5MM2	114	M
11	KABEL YKYŻO 4X2,5MM2	20	M
12	KABEL PCF J-V H11 2S200/230 CUPOFLEX	100	M
13	KABEL YKYŻO 5X4MM2	36	M
14	KABEL YKY 5X2,5 ŻO	0,052	KM
15	KABEL ŚWIATŁOWÓD Z-XOTKTSDD 4G50	320	M



16	PRZEWÓD YSLYKONYN-G 2X1+1	205	M
----	---------------------------	-----	---

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa	Wymagana ilość	Jednostka miary
1	ROZDZIELNICA OGRZEWANIA RPG WG RYS. 3014.1450.502-106	1	KPL
2	ZESTAW GNIAZD 2G21-400 SID ELEKTROMET WG RYS. 3014.1450.502-140	1	KPL
3	PRZYCI.WAS E-STOP BACO LBX 17302KPL + OSŁONA PRZYCISKU, KOLOR PRZYCISKU CZERWONY	3	KPL
4	SKRZYNKA XTN (1XTN-10XTN) WG PROJ. NR 3014.1450.502-120 (Z wyłączeniem wyposażenia Siemens, które zostanie uzupełnione przez wykonawcę usługi remontu stacji transformatorowej)	10	KPL
5	SKRZYNKA 1XTF WG PROJ. NR 3014.1450.502-114, 3014.1450-521	1	KPL
6	WYSIĘGNIK OŚWIETLENIOWY DŁ. 1M	3	KPL
7	WYSIĘGNIK OŚWIETLENIOWY DŁ. 2M	3	KPL
8	TABLICA ROZDZIELCZA RKS-400/230V RYS. NR 3014.1450.502.153	1	SZT

