

Rogowiec, 09.07.2026 r.

Odtworzenie stacji typu SKL i Skk w zakresie przystosowania do pracy w systemie zdalnego nadzoru wg projektu Szczerców w systemie komunikacji GSM należy wykonać zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Wymiana kasety RTU sterownika polowego SO-52v1x.
2. Wyposażenie kasety RTU sterownika w:
 - Pakiet jednostki centralnej PJC-8xx
 - Pakiet transmisji szeregowej PTS-728,
 - Dwa moduły wejść dwustanowych MWS-20x
 - Dwa moduły wyjść sterowniczych MSS-23x
 - Moduł pomiarów MPL-24x
 - Zasilacz MZA-2xx
3. Wyposażenie szafy telemechaniki w:
 - Moduł kontroli dostępu MCD-601
 - Moduł komunikacji GSM MSG-70x
 - Zasilacz 24V DC
 - Radiomodem RMPL-101
4. Wyposażenie kontenera stacji elektroenergetycznej w moduł kontrolny MCT-001 oraz czujniki drzwiowe.
5. Wykonać okablowanie antenowe komunikacji GSM i radiowej.
6. Dostosować okablowanie szafy telemechaniki do nowego wyposażenia RTU.
7. Konfiguracja sterownika SO-52v1x.
8. Konfiguracja serwera w ZOS-10 do komunikacji z stacjami elektroenergetycznymi.
9. Konfiguracja , edycja projektu Szczerców na serwerze w ZOS-10 do wizualizacji obiektów na mapie Sieć KWB.