

Opis Przedmiotu Zamówienia

Postępowanie 170/D/2026/PŻ „Kompleksowa usługa montażu, demontażu, przebudowy oraz dzierżawy rusztowań na 2027 r.”.

1. Kompleksowa usługa obejmująca montaż, demontaż, dzierżawę oraz przebudowę zmontowanych rusztowań wraz z niezbędnymi akcesoriami takimi jak plandeki trudnopalne, plandeki zwykłe, siatki bezpieczeństwa, urządzenia piorunochronne, urządzenia odgromowe itp.
2. Usługa dotyczy rusztowań stacjonarnych, stacjonarnych zabudowanych w maszynie, przejezdnych, specjalnych platform roboczych oraz specjalnych platform roboczych podwieszanych.
3. Usługa obejmować będzie dokonywanie odbiorów i przeglądów rusztowań, w tym odbiorów dekadowych zgodnie z instrukcjami montażu eksploatacji i demontażu rusztowań oraz pomostów roboczych obowiązujących w PGE GiEK S.A., Oddziały KWB Bełchatów oraz Elektrownia Bełchatów, przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj. osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą aktualne Zaświadczenie PIIB o przynależności do izby. Każdy odbiór techniczny rusztowania, w tym odbiór dekadowy, musi być odpowiednio udokumentowany poprzez protokół odbioru oraz wpis w dzienniku budowy (jeżeli jest prowadzony).
4. Usługa obejmować ma również wykonanie projektu rusztowań, jeśli zajdzie taka konieczność przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą aktualne Zaświadczenie PIIB o przynależności do izby.
5. Na terenie Zakładu Górniczego Wykonawca musi zapewnić osobę z uprawnieniami dozoru górniczego o specjalności mechanicznej lub budowlanej do realizacji przedmiotowego zadania.
6. Zleceniobiorca zobowiązany będzie również do dokonywania odbiorów i przeglądów rusztowań montowanych siłami własnymi spółki RAMB (rusztowań, które są własnością RAMB) w przypadku nieobecności przedstawiciela spółki RAMB wyznaczonego do tego zadania.
7. Pracownicy Wykonawcy biorący udział w montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać uprawnienia montażyisty. Zgodnie z & 109 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac budowlanych, osoby odpowiadające za montaż i demontaż powinni posiadać wymagane uprawnienia.
8. Po stronie Wykonawcy jest transport (również w terenie Zakładu Górniczego) elementów rusztowań oraz personelu, a także wyposażenie monterów w odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
9. Wykonawca zapewni niezbędne oświetlenie na czas prowadzenia montażu i demontażu rusztowania w sytuacjach gdy będzie konieczne.
10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: zaplecze socjalno-magazynowe dla pracowników Wykonawcy zabezpieczy we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót.
12. Wykonawca musi posiadać na terenie prac środki pierwszej pomocy.
13. Wykonawca obowiązany jest mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.
14. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się i stosowania do instrukcji montażu eksploatacji i demontażu rusztowań oraz pomostów roboczych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, NR E-9069/02.
15. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się i stosowania do instrukcji montażu eksploatacji i demontażu rusztowań oraz pomostów roboczych w PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, NR O-5.547.
16. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się i stosowania do przepisów BHP, PPOŻ oraz dotyczących ochrony środowiska obowiązujących na terenie ruchu Zakładu Górniczego PGE GiEK S.A. Oddział

- Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, PGE GiEK S.A., w tym instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w oddziale Elektrownia Bełchatów, nr B-001/05 oraz podstawowych wymagań BHP dla Wykonawców.
17. Wykonawca przedłoży do Zamawiającego stosowne dokumenty pracowników oraz sprzętu w celu wyrobienia przepustek osobowych i sprzętowych, transportowych, upoważniających do wejścia/wjazdu na teren PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, PGE GiEK S.A..
 18. W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót wystąpi konieczność współpracy z pracownikami Zamawiającego lub innego Wykonawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do jej podjęcia.
 19. Priorytetowym celem Zamawiającego w ramach poprawy BHP jest wyeliminowanie wśród własnych pracowników i pracowników Wykonawcy wszystkich wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych i ciężkich na terenie prowadzonych Prac, dlatego też nieustannie staramy się utrzymywać wysoki standard warunków pracy oraz ochrony zdrowia i życia własnych zasobów pracowniczych, współpracujących Wykonawców i innych osób realizujących Prace na rzecz Zamawiającego na terenie należącym do GK PGE oraz przy urządzeniach eksploatowanych przez GK PGE.
 20. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania we własnym zakresie odpowiednich szkoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. min z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, odpowiednie badania lekarskie bez ograniczeń pracy na wysokości, udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot Umowy.
 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
 22. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i stosować się do Zasad ratujących życie – Załącznik nr 4 do SWZ oraz Wymagań dotyczących zasad współpracy z Wykonawcami w zakresie BHP – Załącznik nr 5 do SWZ.
 23. Środki ochrony indywidualnej dla pracowników Wykonawcy: hełm ochronny (z wyłączeniem koloru czerwonego), okulary ochronne, obuwie ochronne kategorii S3, rękawice robocze przystosowane do rodzaju wykonywanej pracy, odzież roboczą (w tym spodnie z długimi nogawkami) o intensywnej widzialności – min. II kat lub kamizelka ostrzegawcza, dodatkowe środki ochronne zgodne z kartą charakterystyki.
 24. Rusztowania będą wykorzystywane do robót antykorozyjnych, budowlanych, elektrycznych oraz montażowych. Na rusztowaniach mogą wystąpić zabrudzenia w postaci farb epoksydowych, zapraw budowlanych, smarów oraz uszkodzenia powłoki cynkowej po czyszczeniu s-ś.
 25. Jednorazowy przyjazd do montażu i demontażu rusztowań stacjonarnych zabudowanych w maszynie w ilości do 50m³ należy wycenić ryczałtowo za sztukę, natomiast w ilości powyżej 50m³ za m³.
 26. Szczegółowy zakres usług obejmuje:

Lp.	Nazwa usługi	Lokalizacja usługi	J.M	Szacunkowe ilości
1	Montaż/demontaż rusztowania stacjonarnego wraz z przeglądem odbioru rusztowań i przeglądem dekadowym	teren: PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów – teren Zakładu Górniczego P/Bełchatów, P/Szczerców,	M ³	4 200
2	Dzierżawa rusztowania stacjonarnego. Poz. 1		M ³ /dzień	270 000
3	Montaż/demontaż rusztowania stacjonarnego wraz z przeglądem odbioru rusztowań i przeglądem dekadowym.	teren: PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów – poza terenem Zakładu Górniczego; PGE GiEK S.A. Oddział elektrownia Bełchatów; PGE GiEK S.A. w Bełchatowie, teren powiatu Bełchatowskiego.	M ³	5 000
4	Dzierżawa rusztowania stacjonarnego. Poz. 3		M ³ /dzień	128 000

5	Montaż/demontaż wraz z dzierżawą do 30 dni rusztowania stacjonarnego zabudowanego w maszynie w zbiornikach kanałach itp. - ryczałt do 50 m3, wraz z przeglądem odbioru rusztowań i przeglądem dekadowym. Uwaga: Dzierżawa rusztowania do 50m3 powyżej 30 dni będzie rozliczana wg stawki z Lp.7.	teren: PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów – teren Zakładu Górniczego oraz poza terenem Zakładu Górniczego, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów; PGE GiEK S.A. w Bełchatowie; teren powiatu Bełchatowskiego.	SZT	90
6	Montaż/demontaż rusztowanie stacjonarne zabudowane w maszynie, w zbiornikach, kanałach itp. powyżej 50 m3 wraz z przeglądem odbioru rusztowań i przeglądem dekadowym.		M ³	4 950
7	Dzierżawa rusztowania stacjonarnego zabudowanego w maszynie w zbiornikach kanałach itp. Poz. 6, 5(powyżej 30 dni)		M ³ /dzień	80 000
8	Rusztowania przejezdne do 50 m3 wraz z dzierżawą do 30 dni, przeglądem odbioru rusztowań i przeglądem dekadowym. UWAGA: dzierżawa rusztowania powyżej 30 dni będzie rozliczana wg stawki z poz. 2		KPL.	10
9	Montaż/demontaż - Specjalne platformy robocze. Specjalne platformy robocze podwieszane wraz z przeglądem odbioru rusztowań i przeglądem dekadowym.		M ²	600
10	Dzierżawa specjalnych platform roboczych w tym dzierżawa specjalnych platform roboczych podwieszanych		M ² /dzień	31 200
11	Plandeka trudnopalna		M ²	1 150
12	Plandeka zwykła		M ²	2 100
13	Prace serwisowe		Rbh./os	1 600
14	Odbiór rusztowania montowanego przez pracowników RAMB		SZT	5
15	Przegląd rusztowania montowanego przez pracowników RAMB		SZT	5
16	Deskowanie przy wykonywaniu zabudowy rusztowań na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów	teren: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów	M ²	500